

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 8523063 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2
LV: 1 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2	2
1.1.	Erdarbeiten/ Aushub	2
1.2.	Entwässerung	8
1.3.	Wegebauarbeiten	14
1.4.	Stundenlohnarbeiten	22
	Zusammenstellung.....	29

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2
 LV: 1 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2			
1.1.	Erdarbeiten/ Aushub			
1.1.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.2.2.1.10 Bodendecke abräumen d=10cm Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Pflanzliche Bodendecke Bodendecke abräumen d = 10 cm	800,000 m ²
	** Auf Banketten bzw. in der Mitte von Spuwegen ** einschl Abfuhr und Gebühr			
1.1.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.1.2.12 Abtragsflächen abtragen lagern <=1:4 >10-50m Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Abtragsflächen abtragen, seitlich lagern Neigung <= 1:4, Förderweg > 10 bis 50 m	50,000 m ³
1.1.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.1.3.10 Abtragsflächen abtragen laden zur Abfuhr<=1:4 Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Abtragsflächen abtragen, laden zur Abfuhr Neigung <= 1:4	50,000 m ³
1.1.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.3.1.12 Auftragsflächen laden+einbauen <=1:4 >10-50m Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Auftragsflächen laden und einbauen Neigung <= 1:4, Förderweg > 10 bis 50 m	50,000 m ³

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.3.2.10 Auftragsflächen liefern+einbauen <=1:4 Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Auftragsflächen liefern und einbauen Neigung <= 1:4	50,000 m ³
1.1.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.1.50 Asphaltschichten schneiden d nach AG Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten schneiden d nach Angabe AG '<= 20 cm'	200,000 m
** gilt für alle Stärken bis 20 cm ** einschl. Anhauen und Abkanten nach Schnitt				
1.1.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.14 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>12-20cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten > 4 m², b > 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm	100,000 m ³
** gilt für alle Stärken bis 25 cm ** kein Zuschlag für kleine Flächen ** Handaushub ist einzurechnen ** einschl. Entsorgung des Fräs- oder Ausbauguts ** Verwertung nach Wahl des AN				
1.1.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.6.3.20 FsTragschichten ungeb ausbauen >4m² b>1m d<=20cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frostschutz- und Tragschichten ungebunden, > 4 m², b > 1 m d ≤ 20 cm	100,000 m³
	** kein Zuschlag für kleine Flächen ** einschl. Aushub von unbrauchbarem Boden und ** Schotteraufruch bis 45 cm unter Planie ** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			
1.1.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.10 Grabenaushub mit senkr Wänden t≤1,0m b≤0,5m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t ≤ 1,00 m, b ≤ 0,50 m	80,000 m³
1.1.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.12 Grabenaushub mit senkr Wänden t≤1,0m b>0,5m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t ≤ 1,00 m, b > 0,50 m	50,000 m³
1.1.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.20 Grabenaushub mit senkr Wänden t>1,75-4,0m b>1,0m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t > 1,75 bis 4,00 m, b > 1,00 m bis b ≤ 2,00 m	10,000 m³
1.1.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.4.3.1.10 Flächenabtrag t≤0,50m Erdarbeiten Aushub Baugruben und Flächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Flächen Abtrag t <= 0,50 m			
		80,000 m³
1.1.130.	<p>*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.20 Abfuhr+Entsorg. Bodenaushub Z1.1 VwV</p> <p>Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenaushub der Qualitätsstufe Z1.1 nach VwV</p>			
		150,000 to
	** unbelasteter Erdaushub			
1.1.140.	<p>*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.20 Abfuhr+Entsorg. Bodenaushub Z1.1 VwV</p> <p>Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenaushub der Qualitätsstufe Z1.1 nach VwV</p>			
		20,000 to
	** Pflastersteine, Mauerwerk, Beton, etc.			
1.1.150.	<p>*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.97 Abfuhr+Entsorg.mineral.Abfallart entspr. Zusatztext</p> <p>Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von mineral. Abfall, Abfallart entspr. Zusatztext: 'Straßenaufbruch, bituminös gebundenes Mineralgemisch'</p>			
		10,000 to
	** falls Pos. 1.1.70 nicht zutrifft			
	** z.B. Arbeiten auf Nachweis			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.160.	*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.97 Abfuhr+Entsorg.mineral.Abfallart entspr. Zusatztext Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von mineral. Abfall, Abfallart entspr. Zusatztext: 'Straßenaufbruch, ungebundens Mineralgemisch,schottriges Material'	10,000 to
	** falls Pos. 1.1.80 nicht zutrifft ** z.B. Arbeiten auf Nachweis			
1.1.170.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.4.1.1.1.21 Bodenverdichtung Flächen dynamisch >=97% Erdarbeiten Untergrund- und Unterbauverbesserung, Planum Bodenverdichtung Erhöhung der Verdichtungswerte Flächen Dynamisch verdichten auf Dpr >= 97%	1.500,000 m²
1.1.180.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.4.2.1.1.16 Bodenverbess Flächen Schroppen einrütteln Erdarbeiten Untergrund- und Unterbauverbesserung, Planum Bodenverbesserung Natürliche Mineralstoffe Flächen Schroppen	20,000 t
1.1.190.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.4.4.1.1.20 Planum in Verkehrsflächen, Homogenbereich HB Erdarbeiten Untergrund- und Unterbauverbesserung, Planum Planum eben bzw. geneigt Planum in Verkehrsflächen	3.000,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.200.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.10 Boden einbauen in Gräben b<1,0m Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben b < 1,00 m	150,000 m³
1.1.210.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.20 Boden einbauen in Gräben b>=1,0m Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben b >= 1,00 m	20,000 m³
1.1.220.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.5.1.1.30 Splitt 5/8 liefern Erdarbeiten Auffüllung Besonderes Material Neue Stoffe sortiertes Material Splitt 5/8	10,000 m³
1.1.230.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.5.1.1.60 Siebschutt oder Abfallgrus liefern Erdarbeiten Auffüllung Besonderes Material Neue Stoffe sortiertes Material Siebschutt, Abfallgrus	5,000 m³
Summe 1.1.		Erdarbeiten/ Aushub

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Entwässerung			
1.2.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.1.4.1.1.10 PVC-U-Teilsickerrohr C1, DN 100, SN 4 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Wasserhaltung, Dränagen und Brunnenbau Dränagen aus PVC-U Teilsickerrohr C 1, PVC-U Strecke DN 100, SN 4	150,000 m
1.2.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.2.1.1.10 StB-Rohr, Kreis, Muffe, DN 300 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Stahlbetonrohre Stahlbetonrohre mit Muffe, Kreisquerschnitt Strecke DN 300	20,000 m
1.2.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.3.2.1.10 DN/OD 160 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Kunststoffrohre PVC-U Kanalrohre SN 8 Strecke DN/OD 160	30,000 m
** keine besondere Vergütung für ** Form- und Abzweigstücke und das Ablängen der Rohre ** Form- und Abzweigstücke werden durchgemessen ** einschl. ablängen der Rohre				
1.2.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.3.2.1.30 DN/OD 250 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Kunststoffrohre PVC-U Kanalrohre SN 8 Strecke DN/OD 250	30,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
** keine besondere Vergütung für ** Form- und Abzweigstücke und das Ablängen der Rohre ** Form- und Abzweigstücke werden durchgemessen ** einschl. ablängen der Rohre				
1.2.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.8.3.1.22 Anschl. bruchraue Öff., DN Angabe AG, Wd<=250mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Rohrummantelungen und Rohranschlüsse Rohranschlüsse an vorhandene bruchraue Öffnungen DN nach Angabe AG 'DN/OD 160', Wd <= 250 mm	1,000 St
1.2.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.8.3.2.50 Anschl. herzust. Öffn., DN/ Wd Angabe AG Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Rohrummantelungen und Rohranschlüsse Rohranschlüsse an herzustellende Öffnungen DN nach Angabe AG 'DN/OD 160 ', Wd nach Angabe AG '<=250mm '	5,000 St
1.2.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.4.3.1.1.10 Auflagering, rund, >DN 625 h = 60, 80 oder 100mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Schächte Abdeckungen einteilig Auflageringe Rund, > DN 625 mm, h = 60, 80 oder 100 mm DIN 4034-1-Typ 1-AR-V-625x60, 80 oder 100	2,000 St
1.2.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.4.3.1.1.20 Auflagering, eckig, 625/625, h = 40 bis 100mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Schächte Abdeckungen einteilig Auflageringe Eckig, 625/625 mm, h = 40 bis 100 mm	1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.4.3.1.4.10 Abd. rund, D400, Guss/Begu/mit, Lü.,LW610 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Schächte Abdeckungen einteilig Klasse D 400, rund Guss/Begu/mit, Lüftung, LW 610	1,000 St
1.2.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.4.3.1.5.30 Abd. quadr., D400, Begu/Guss/mit, Lü.,LW610 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Schächte Abdeckungen einteilig Klasse D 400, quadratischer Rahmen Begu-Rahmen/Guss-Deckel/mit, mit Lüftung, LW 610	1,000 St
1.2.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2. 6 Boden 1a für Ablauf, C250-F900, DN 150, Steckm. L Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Boden 1a DN 150 mit Steckmuffe L	3,000 St
1.2.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.16 Schaft 5c für Ablauf, C250-F900, h=195mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Schaft 5c, h = 195 mm	2,000 St
1.2.130.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.18 Schaft 5d für Ablauf, C250-F900, h=570mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Schaft 5d, h = 570 mm			
		1,000 St
1.2.140.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.26 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h=60mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h = 60 mm			
		5,000 St
1.2.150.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.32 Eimer B1 verzinkt, nieder Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Eimer B1 verzinkt, nieder			
		2,000 St
1.2.160.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.30 Eimer A4 verzinkt, Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Eimer A4 verzinkt,			
		1,000 St
1.2.170.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.21 Aufsatz Ablauf, C250, Pultform, Begu,500x500 A2) Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Pultform, Begu-Rahmen DIN 19583-500x500 A2)			
		1,000 St
1.2.180.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.45 Aufsatz Ablauf, C250, Rinnenform, Begu,500x500 A2) Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Rinnenform, Begu-Rahmen DIN 19571-500x500 A2)	1,000 St
1.2.190.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.72 Bergstraßenaufsatz, C250, Guss, <495x990 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Bergstraßenaufsatz, Rost und Rahmen Gusseisen, (Record, bis 495 x 990 mm)	1,000 St
1.2.200.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.80 Aufsatz Ablauf, C250, rund, Muldenform, DA 785 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Rund, Muldenform mit Einlaufschlitzen, Außen-ø 785 mm, Einlaufquerschnitt > 114 cm², Begu-Rahmen nach DIN 19584-5, verzinktem Schmutzfänger entspr. DIN 1221, Aufhängung über Kreuz d ø 14 mm	1,000 St
1.2.210.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.20 Straßenabläufe Aufsätze ausbauen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Straßeneinbauteile Straßeneinrichtungen Straßenabläufe, Aufsätze	1,000 St
** defekte Aufsätze ausbauen und entsorgen ** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen				
1.2.220.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.25 Straßenabläufe komplett ausbauen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2
LV: 1 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Straßeneinbauteile Straßeneinrichtungen Straßenabläufe, komplett			
		2,000 St
	** defekte Straßenabläufe ausbauen und entsorgen ** einschl. der Anschlussrohre ** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen			
	Summe 1.2.	Entwässerung	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Wegebauarbeiten			
1.3.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.1.1.22 Asphalt schneiden t>2,5-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten schneiden in Asphalt t > 2,5 bis 5 cm, schneiden	50,000 m
1.3.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.2.1.16 Asphalt fräsen+entsorgen d>5-6cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten fräsen Asphalt d > 5 bis 6 cm	300,000 m²
** in allen Stärken bis 6 cm				
1.3.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.15 Decke mit Oberflächenbehandlung reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Decke mit Oberflächenbehandlung	100,000 m²
1.3.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.20 Asphalttragschicht reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Asphalttragschicht	400,000 m²

** vor Einbau Decke bzw. Ausgleich

** das Reinigen von Fräsflächen ist in Pos. 1.3.20 enthalten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.25 Asphaltdeckschicht reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Asphaltdeckschicht	400,000 m²
1.3.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.10 lösemittelh Bitumenemul C40BF1-S frische Unterlage Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Schichtenverbund herstellen mit lösemittelhaltigem Bitumenemulsionen C40BF1-S, auf frischer Unterlage, i.M.250 gr/m²	400,000 m²
** gilt auch für aufsprühen auf vorh. Deckschicht im Hocheinbau				
1.3.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.20 lösemittelh Bitumenemul C40BF1-S gefräste Unterlage Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Schichtenverbund herstellen mit lösemittelhaltigem Bitumenemulsionen C40BF1-S, auf gefräster Unterlage, i.M.300 gr/m²	300,000 m²
1.3.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.14 Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=3,0cm b=10mm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten schmelzbares Bitumen-Dichtungsband Fugenspalttiefe = 3,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm	50,000 m
1.3.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.18 Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=4,0cm b=10mm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterlage Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten schmelzbares Bitumen-Dichtungsband Fugenspalttiefe = 4,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm	100,000 m
1.3.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.20 Aufsätze in Asphalt-schicht anpassen $h \pm \leq 10 \text{ cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Aufsätze, $h \pm \leq 10 \text{ cm}$	1,000 St
1.3.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.40 Abdeckung in Asphalt-sch anpassen $> 0,5\text{-}1 \text{ m}^2 \ h \pm \leq 10 \text{ cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Abdeckungen, $> 0,50 \text{ bis } 1,00 \text{ m}^2$, $h \pm \leq 10 \text{ cm}$	1,000 St
1.3.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.42 Abdeckung in Asphalt-sch anpassen $> 0,5\text{-}1 \text{ m}^2 \ h \pm > 10\text{-}25 \text{ cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Abdeckungen, $> 0,50 \text{ bis } 1,00 \text{ m}^2$, $h \pm > 10 \text{ bis } 25 \text{ cm}$	1,000 St
1.3.130.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.1.2.3.12 Kies- und Schotter-tragschicht einbauen $0/45 \ d \geq 15 \text{ cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten ohne Bindemittel Frostschutz- und Tragschichten Kies- und Schotter-tragschichten Körnung $0/45$, $d \geq 15 \text{ cm}$	200,000 m^3

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.3.140. Schottergemisch 0/22 liefern, einbauen und verdichten, d ≤ 10 cm

100,000 m³

1.3.150. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.2.3.1.20
geb Tragschicht ZTV Beton-StB 0/45 d>15-20cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Tragschichten
 mit hydraulischen Bindemitteln
 gebundene Tragschichten
 hydraulisch gebundene Tragschichten
 Körnung 0/45, d > 15 bis 20 cm

25,000 m³

** >15cm bis 30cm

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.3.160. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.1.1.1.14
Wassergebundene Decken einbauen 0/8 d=3cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Deckschichten
 ohne Bindemittel
 mineralische Korngemische
 wassergebundene Decken
 Körnung 0/8, d = 3,0 cm

500,000 m²

** Sand-Splitt-Gemisch aus Juramaterial

1.3.170. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.1.1.1.14
Wassergebundene Decken einbauen 0/8 d=3cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Deckschichten
 ohne Bindemittel
 mineralische Korngemische
 wassergebundene Decken
 Körnung 0/8, d = 3,0 cm

200,000 m²

** Sand-Splitt-Gemisch aus Juramaterial

** für Spurwege

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.180.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.5.2.32 Asphalttragsch Ausgleichsschicht AC 32 TN Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten als Ausgleichsschichten normale Belastung AC 32 TN	30,000 t
1.3.190.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.2.2.10 Asphalttragschicht AC 32 TN d=10cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten normale Belastung (N) Asphalttragschichten 0/32 AC 32 TN, d= 10 cm	400,000 m²
** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis				
1.3.200.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.4.1.2.1. 2 Asphaltbinderschicht nach Einbaugew. 0/11 AC11BS Verkehrswege und Freianlagen Binderschichten Asphaltbinderschicht nach Einbaugewicht 0/11 AC 11 BS	10,000 t
** für Ausgleich				
1.3.210.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.2.1.12 Deckschicht Asphaltbeton AC 8 DN d=3,5cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt Normale Belastung Asphaltbeton AC 8 DN, d = 3,5 cm	400,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.3.220. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.1.1.11
Deckschicht Asphaltbeton AC 11 DS d=4cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Deckschichten
 aus Asphalt
 Besondere Belastung
 Asphaltbeton (AC)
 AC 11 DS, d = 4,0 cm

400,000 m²

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.3.230. **Asphaltbeton (Heisseinbau) 0/5 in untersch. Stärken**

10,000 t

** z. B. in Schlaglöcher

1.3.240. **Asphaltbeton (Heisseinbau) 0/8 in untersch. Stärken**

20,000 t

** z. B. in Schlaglöcher

1.3.250. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.4.2.1. 2
Asphalttragdeckschicht 0/16 nach Gewicht AC 16 TD

Verkehrswege und Freianlagen
 Deckschichten
 Asphalttragdeckschicht
 nach Einbaugewicht
 Asphalttragdeckschicht 0/16
 AC 16 TD

100,000 t

1.3.260. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.10
Fundamentbeton C20/25 b<=30cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge
 Fundamente
 aus Beton
 C20/25
 b <= 30 cm

5,000 m³

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.270.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.16 Betonhochbord ohne Vorsatz 150/250 >=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Hochbord 150/250, Geraden und Radien >= 12 m	10,000 m
1.3.280.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.32 Betonrundbord ohne Vorsatz 150/220 >=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Rundbord 150/220, Geraden und Radien >= 12 m	10,000 m
1.3.290.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.90 Betonbord ohne Vorsatz ablängen alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Ablängen, alle Formate	5,000 St
1.3.300.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.1.1.10 Granitgroßpflaster einreihig 160/160-220/160 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Naturstein gem. DIN 1342 Pflastergurte, einreihig Großpflasterstein 160/160-220/160, Granit	10,000 m
1.3.310.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.30 Tiefbordstein, Form T, 8/20 >=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine 8/20, Geraden und Radien >= 12 m	10,000 m
1.3.320.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.90 Tiefbordstein Formate ablängen Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine Formate, ablängen	5,000 St
	Summe 1.3.	Wegebauarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Stundenlohnarbeiten			
1.4.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.25 Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngr 5) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngruppe 5)	30,000 h
1.4.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.30 Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngr 4) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngruppe 4)	30,000 h
1.4.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.35 Facharbeiter Baugeräteführer Kraftfahrer (Lohngr3) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Facharbeiter, Baugeräteführer und Berufskraftfahrer (Lohngruppe 3)	30,000 h
1.4.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.40 Fachwerker Maschinist/Kraftfahrer (Lohngr 2/2a) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Fachwerker, Maschinist/Kraftfahrer (Lohngruppe 2/ 2a)	10,000 h
1.4.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.2.12 Bagger Löffelinhalt >0,5m³-1,1m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baugeräte mit Bedienung Bagger Löffelinhalt > 0,500 m³ bis 1,100 m³	15,000 h
1.4.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.4.14 Planierraupen Ladegeräte Radlader >54-82kW Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Planierraupen, Ladegeräte, Radlader Motorleistung > 54 bis 82 kW	15,000 h
1.4.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.20 Kompressoren Luftmenge >3-6m³/min Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Luftmenge > 3 bis 6 m³ / min	5,000 h
1.4.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.50 Drucklufthammer m Erschütterungszulage Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Drucklufthammer einschl. Erschütterungszulage	5,000 h
1.4.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.10 Explosionsstampframme Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Explosionsstampframme oder Vibrationsstampfer	5,000 h
1.4.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.20 Flächenrüttler <=200kg Gewicht Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Flächenrüttler <= 200 kg Gewicht 5,000 h	
1.4.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.40 Tandemwalzen <=6t Konstruktionsgewicht Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Tandemwalzen <= 6 t Konstruktionsgewicht 5,000 h	
1.4.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.26 Trennschleifer m Scheibenverbrauch Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Trennschleifer einschl. Verbrauch der Scheiben 1,000 h	
1.4.130.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.2.12 Transporter Nutzlast >2-5t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Transporter Nutzlast > 2,00 bis 5,00 t 5,000 h	
1.4.140.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.10 LKW Nutzlast >3,5-9t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 3,5 bis 9 t 15,000 h	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.150.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.18 LKW Nutzlast >15-20t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 15 bis 20 t	10,000 h
1.4.160.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.5.10 Tieflader (nur Hänger) Nutzlast <=16t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Tieflader (nur Hänger) Nutzlast <= 16 t	10,000 h
1.4.170.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.10 Kehrsaugmaschine Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Kehrsaugmaschine	5,000 h
1.4.180.	Kehrrichte entsorgen	1,000 t
1.4.190.	Kettensäge einschl. schärfen	1,000 h
1.4.200.	Wurzeln entsorgen	1,000 t
1.4.210.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.7.10 Fugenvergussmasse (Art A) liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liefern Verschiedenes Fugenvergussmasse (Art A)			
		50,000 kg
1.4.220.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.7.40 Propangas einschl Brenner liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Verschiedenes Propangas einschl. Brenner			
		20,000 kg
1.4.230.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.20 Beton C12/15 mit 240 kg CEM 32,5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Beton C12/15 mit 240 kg CEM 32,5			
		1,000 m³
1.4.240.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.22 Beton C20/25 mit 310 kg CEM 32,5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Beton C20/25 mit 310 kg CEM 32,5			
		1,000 m³
1.4.250.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.12 Fertigmörtel 25 kg Sack Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Fertigmörtel 25-kg-Sack			
		5,000 St
1.4.260.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.25 Rheinsand 0/2 oder 0/3mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stoffe liefern Schüttgüter Rheinsand 0/2 oder 0/3 mm	1,000 t
1.4.270.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.15 Siebschutt liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter Siebschutt	1,000 t
1.4.280.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.35 SSS-Gemisch 0/45mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter SSS-Gemisch 0/45 mm	5,000 t
1.4.290.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.10 Bit Mischgut 0/16 oder 0/32 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Mischgut 0/16 oder 0/32 mm	1,000 t
1.4.300.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.30 Asphaltbeton 0/5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Asphaltbeton 0/5 mm	1,000 t

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.310.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.40 Asphaltbeton 0/8 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Asphaltbeton 0/8 mm	5,000 t
1.4.320.	bit. Kaltmischgut 0/5mm mit Moränesplitt liefern	1,000 t
Summe 1.4.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 1.	Feldwegeunterhaltung 2025/2026

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 8523063 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2
LV: 1 Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2	
1.1.	Erdarbeiten/ Aushub
1.2.	Entwässerung
1.3.	Wegebauarbeiten
1.4.	Stundenlohnarbeiten
Summe 1. Feldwegeunterhaltung 2025/2026

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 8523063 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**
LV: 1 **Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Feldwegeunterhaltung 2025/2026 Los 2
Summe LV 1 Feldwegeunterhaltung 2025/202..	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30