

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 8523062 Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1
LV: 1 Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1	2
1.1.	Erdarbeiten/ Aushub	2
1.2.	Strassenentwässerung	7
1.3.	Randeinfassungen	14
1.4.	Pflaster	19
1.5.	Strassenbau	23
1.6.	Stundenlohnarbeiten.....	30
	Zusammenstellung.....	37

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1			
1.1.	Erdarbeiten/ Aushub			
1.1.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.1.2.12 Abtragsflächen abtragen lagern <=1:4 >10-50m Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Abtragsflächen abtragen, seitlich lagern Neigung <= 1:4, Förderweg > 10 bis 50 m	30,000 m³
1.1.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.1.3.10 Abtragsflächen abtragen laden zur Abfuhr<=1:4 Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Abtragsflächen abtragen, laden zur Abfuhr Neigung <= 1:4	50,000 m³
1.1.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.3.1.12 Auftragsflächen laden+einbauen <=1:4 >10-50m Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Auftragsflächen laden und einbauen Neigung <= 1:4, Förderweg > 10 bis 50 m	30,000 m³
1.1.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.1.3.3.2.10 Auftragsflächen liefern+einbauen <=1:4 Erdarbeiten Garten- und Landschaftsbau, Oberboden Oberboden Auftragsflächen liefern und einbauen Neigung <= 1:4	50,000 m³
1.1.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.1.30 Asphaltschichten schneiden d>25-30cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Asphaltschichten schneiden d > 25 bis 30 cm	800,000 m
	** gilt für alle Stärken bis 30 cm ** einschl. Anhauen und Abkanten nach Schnitt			
1.1.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.14 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>12-20cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten > 4 m², b > 1 m abräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm	400,000 m³
	** gilt für alle Stärken bis 25 cm ** kein Zuschlag für kleine Flächen ** Handaushub ist einzurechnen ** einschl. Entsorgung des Fräs- oder Ausbauguts ** Verwertung nach Wahl des AN			
1.1.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.2.4.50 Betondecken >4m² >1m ausbauen mit Bew d>15-25cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Betondecken in Straßen > 4 m², b > 1 m ausbauen mit Bewehrung, d > 15 bis 25 cm	40,000 m³
	** einschl. zerkleinern auf eine Grösse ** von mind. 50*50*50 cm ** kein Zuschlag für kleine Flächen ** gilt auch für Ausbau von Betonfundamenten, -klötze, ** -abfangungen, im Abtrag und Graben ** Handaushub ist einzurechnen			
1.1.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.4.1.14 Großpflaster in Sand/Splitt ausbauen >4m² b>1m Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pflaster ausbauen Nennmaße > 50 bis 300 mm in Sand/Splitt, Flächen > 4 m², b > 1 m	250,000 m²
	** gilt auch für andere Formate ** z.B.: Mosaik, Grosspfl., Betonpfl. ** kein Zuschlag für kleine Flächen			
1.1.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.6.3.20 FsTragschichten ungeb ausbauen >4m² b>1m d<=20cm Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Frostschutz- und Tragschichten ungebunden, > 4 m², b > 1 m d <= 20 cm	400,000 m³
	** kein Zuschlag für kleine Flächen ** einschl. Aushub von unbrauchbarem Boden und ** Schotteraufbruch bis 45 cm unter Planie ** gilt auch für Baumquartiere, Wege ** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			
1.1.100.	*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.97 Abfuhr+Entsorg.mineral.Abfallart entspr. Zusatztext Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von mineral. Abfall, Abfallart entspr. Zusatztext: 'Straßenaufbruch, bituminös gebundenes Mineralgemisch'	20,000 to
	** falls Pos. 1.1.60 nicht zutrifft ** z.B. Arbeiten auf Nachweis			
1.1.110.	*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.85 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbruch<=30mg/kgTM Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten <= 30 mg/kg TM	10,000 to
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 10 mg/kg bis 30 mg/kg			
1.1.120.	*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.86 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbr.>30-200mg/kgTM			
	Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten > 30-200 mg/kg TM	10,000 to
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 30 mg/kg bis 200 mg/kg			
1.1.130.	*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.20 Abfuhr+Entsorg. Bodenaushub Z1.1 VwV			
	Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenaushub der Qualitätsstufe Z1.1 nach VwV	100,000 to
	** unbelasteter Erdaushub ** Pflastersteine, Beton, etc.			
1.1.140.	*** Bedarfsposition mit GB TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.97 Abfuhr+Entsorg.mineral.Abfallart entspr. Zusatztext			
	Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von mineral. Abfall, Abfallart entspr. Zusatztext: 'Straßenaufbruch, ungebundens Mineralgemisch,schottriges Material'	50,000 to

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

** falls Pos. 1.1.90 nicht zutrifft

** z.B. Arbeiten auf Nachweis

1.1.150. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.4.4.1.1.20
 Planum in Verkehrsflächen, Homogenbereich HB

Erdarbeiten

Untergrund- und Unterbauverbesserung, Planum

Planum

eben bzw. geneigt

Planum

in Verkehrsflächen

	3.000,000 m ²
--	--------------------------	-------	-------

Summe 1.1.	Erdarbeiten/ Aushub	
-------------------	----------------------------	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Strassenentwässerung			
1.2.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.18 Grabenaushub mit senkr Wänden t>1,75-4,0m b<=1,0m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t > 1,75 bis 4,00 m, b <= 1,00 m	50,000 m³
	** in allen Tiefen bis 4,00 m ** in den EP ist einzurechnen: ** Handaushub und Grabenverbau			
1.2.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.9.2.50 Aushub an Leitungen <=DN300 1+2zügig Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Erschwerniszulagen Leitungen Leitungen <= DN 300, 1- und 2-zügig	50,000 m
1.2.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.10 Boden einbauen in Gräben b<1,0m Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben b < 1,00 m	50,000 m³
1.2.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.90 MK Bodeneinb in Gräben Bereich Leit 1+2zügig Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben Erschwernis durch Leitungen <= DN300, 1-und 2-zügig	50,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.5.1.1.16 Sand-Feinkies nach DIN EN 1610 liefern Erdarbeiten Auffüllung Besonderes Material Neue Stoffe sortiertes Material Sand-Feinkies nach DIN EN 1610	15,000 m ³
** Auflager Rohre				
1.2.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.5.1.1.22 Kies 16/32 liefern Erdarbeiten Auffüllung Besonderes Material Neue Stoffe sortiertes Material Kies 16/32	15,000 m ³
1.2.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.1.4.1.1.10 PVC-U-Teilsickerrohr C1, DN 100, SN 4 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Wasserhaltung, Dränagen und Brunnenbau Dränagen aus PVC-U Teilsickerrohr C 1, PVC-U Strecke DN 100, SN 4	50,000 m
1.2.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.3.2.1.10 DN/OD 160 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Kunststoffrohre PVC-U Kanalrohre SN 8 Strecke DN/OD 160	50,000 m

** keine besondere Vergütung für
 ** Form- und Abzweigstücke und das Ablängen der Rohre
 ** Form- und Abzweigstücke werden durchgemessen
 ** einschl. ablängen der Rohre

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.3.2.1.30 DN/OD 250 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Kunststoffrohre PVC-U Kanalrohre SN 8 Strecke DN/OD 250	20,000 m
	** keine besondere Vergütung für ** Form- und Abzweigstücke und das Ablängen der Rohre ** Form- und Abzweigstücke werden durchgemessen ** einschl. ablängen der Rohre			
1.2.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.8.3.2.50 Anschl. herzust. Öffn., DN/ Wd Angabe AG Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Rohrummantelungen und Rohranschlüsse Rohranschlüsse an herzustellende Öffnungen DN nach Angabe AG 'DN/OD 160 ', Wd nach Angabe AG '<=250mm '	10,000 St
1.2.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2. 6 Boden 1a für Ablauf, C250-F900, DN 150, Steckm. L Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Boden 1a DN 150 mit Steckmuffe L	10,000 St
1.2.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.16 Schaft 5c für Ablauf, C250-F900, h=195mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Schaft 5c, h = 195 mm	5,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.130.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.18 Schaft 5d für Ablauf, C250-F900, h=570mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Schaft 5d, h = 570 mm	5,000 St
1.2.140.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.26 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h=60mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h = 60 mm	40,000 St
1.2.150.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.32 Eimer B1 verzinkt, nieder Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Eimer B1 verzinkt, nieder	5,000 St
1.2.160.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.30 Eimer A4 verzinkt, Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Eimer A4 verzinkt,	5,000 St
1.2.170.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.21 Aufsatz Ablauf, C250, Pultform, Begu,500x500 A2) Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für Verkehrsflächen Klasse C 250 Pultform, Begu-Rahmen DIN 19583-500x500 A2)	15,000 St
1.2.180.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.4. 9 Aufsatz Ablauf, D400, Pultform, Begu,500x500 A1) Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse D 400 Pultform, Begu-Rahmen DIN 19583-500x500 A1)	15,000 St
1.2.190.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.72 Bergstraßenaufsatz, C250, Guss, <495x990 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Bergstraßenaufsatz, Rost und Rahmen Gusseisen, (Record, bis 495 x 990 mm)	2,000 St
1.2.200.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.20 Straßenabläufe Aufsätze ausbauen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Straßeneinbauteile Straßeneinrichtungen Straßenabläufe, Aufsätze	20,000 St
** defekte Aufsätze ausbauen und entsorgen ** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen				
1.2.210.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.25 Straßenabläufe komplett ausbauen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Straßeneinbauteile Straßeneinrichtungen Straßenabläufe, komplett	10,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
** defekte Straßenabläufe ausbauen und entsorgen ** einschl. der Anschlussrohre ** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen				
1.2.220.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.1.4.1.10 Kastenrinnen, D400, ebene Sohle, NW 100 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Rinnen in Kastenform Klasse D 400 mit ebener Sohle NW 100	20,000 m
1.2.230.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.1.4.1.20 Kastenrinnen, D400, ebene Sohle, NW 200 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Rinnen in Kastenform Klasse D 400 mit ebener Sohle NW 200	10,000 m
1.2.240.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.1.4.4.10 Ablaufteile, Kastenrinnen, D400, NW 100 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Rinnen in Kastenform Klasse D 400 Ablaufteile NW 100	4,000 St
1.2.250.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.1.4.4.20 Ablaufteile, Kastenrinnen, D400, NW 200 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Rinnen in Kastenform Klasse D 400 Ablaufteile NW 200	2,000 St
1.2.260.	Vollgussrinne Nennweite 200 liefern und einbauen	10,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
** Vollgussrinne Hydroblock 200 ** Hydroblock Rinnensystem der Hydrotec-Technologies AG ** Klasse F 900, Baulänge 1000 mm, Epoxy-Beschichtet ** mit Muffendichtung ** oder gleichwertig liefern und einbauen				
1.2.270.	Vollgussrinne Nennweite 100 liefern und einbauen			
		10,000 m
** Vollgussrinne Hydroblock 100 ** Hydroblock Rinnensystem der Hydrotec-Technologies AG ** Klasse F 900, Baulänge 1000 mm, Epoxy-Beschichtet ** mit Muffendichtung ** oder gleichwertig liefern und einbauen				
1.2.280.	Revisionselement Nennweite 200 liefern und einbauen			
		4,000 St
** Vollgussrinne Hydroblock 200 Revisions-/ Ablaufelement ** Hydroblock Rinnensystem der Hydrotec-Technologies AG ** Klasse F 900, Baulänge 500 mm, Epoxy-Beschichtet ** mit senkrechtem Ablauf ** oder gleichwertig liefern und einbauen				
1.2.290.	Revisionselement Nennweite 100 liefern und einbauen			
		4,000 St
** Vollgussrinne Hydroblock 100 Revisions-/ Ablaufelement ** Hydroblock Rinnensystem der Hydrotec-Technologies AG ** Klasse F 900, Baulänge 500 mm, Epoxy-Beschichtet ** mit senkrechtem Ablauf ** oder gleichwertig liefern und einbauen				
1.2.300.	Entwässerungsrinnen ausbauen und entsorgen			
		25,000 m
**einschließlich Abdeckungen und Ablaufteile				
Summe 1.2. Strassenentwässerung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Randeinfassungen			
1.3.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.10 Fundamentbeton C20/25 b<=30cm Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Fundamente aus Beton C20/25 b <= 30 cm	50,000 m³
	** in allen Breiten			
1.3.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.10 Grabenaushub mit senkr Wänden t<=1,0m b<=0,5m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t <= 1,00 m, b <= 0,50 m	50,000 m³
	** Aushub für Randeinfassungen			
	** falls Ausführung nicht mit Straßen-/Gehwegbau			
1.3.30.	Randeinfassung herausnehmen und wiederversetzen Randeinfassung herausnehmen, seilt. lagern zur Wiederverwendung und höhengerecht wiederversetzen Bordsteine sämtliche Formate in den EP sind einzurechnen: - Grabenaushub, Laden, abfuhr und transport des unbrauchbaren Materials auf einen vom AN zu stellenden Auffüllplatz einschl. Auffüllgebühren - gründlich säubern der Randsteine und zerkleinern des Betons - Herstellen des Fundaments gem. Regelzeichnung - Wiedereinbau innerhalb Baustellenbereich	150,000 m
1.3.40.	Randeinfassung herausnehmen, zerkleinern und entsorgen ** alle Formate ** einschl. Fundamente	100,000 m
1.3.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.64 Granitb ohne Anlauf, B6-140,b/h=140/250-280 >=25m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 140/250-280, Radien >= 25 m	30,000 m
1.3.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.66 Granitb ohne Anlauf, B6-140,b/h=140/250-280 <25m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 140/250-280, Radien < 25 m	5,000 m
1.3.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.50 Granitbord mit Anlauf, Form A5, b/h=150/300 >=25m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 150/300, Geraden und Radien >= 12 m	30,000 m
1.3.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.52 Granitbord mit Anlauf, Form A5, b/h=150/300 R<25m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 150/300, Radien < 25 m	5,000 m
1.3.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.90 Granitbord ablängen alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 Ablängen, alle Formate	20,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.16 Betonhochbord ohne Vorsatz 150/250 >=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Hochbord 150/250, Geraden und Radien >= 12 m	100,000 m
1.3.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.17 Betonhochbord ohne Vorsatz 150/250 R<12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Hochbord 150/250, Radien < 12 m	10,000 m
1.3.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.32 Betonrundbord ohne Vorsatz 150/220 >=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Rundbord 150/220, Geraden und Radien >= 12 m	50,000 m
1.3.130.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.45 Übergangsstein von Hoch- auf Rundbord ohne Vorsatz Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Übergangsstein von Hoch- auf Rundbord	10,000 m
1.3.140.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.2.2.90 Betonbord ohne Vorsatz ablängen alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz Ablängen, alle Formate	20,000 St
1.3.150.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.4.1.1.10 Rinnenplatte 30/15/8cm Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordrinnen - und Muldensteine aus Betonwerkstein Rinnenplatten 30/15/ 8 cm	100,000 m
1.3.160.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.30 Tiefbordstein, Form T, 8/20 >=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine 8/20, Geraden und Radien >= 12 m	100,000 m
1.3.170.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.31 Tiefbordstein, Form T, 8/20 R<12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine 8/20, Radien < 12 m	5,000 m
1.3.180.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.46 Tiefbordstein, Form T, 10/30 >=12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine 10/30, Geraden und Radien >= 12 m	50,000 m
1.3.190.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.48 Tiefbordstein, Form T, 10/30 <12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine 10/30, Radian < 12 m	5,000 m
1.3.200.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.90 Tiefbordstein Formate ablängen Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine Formate, ablängen	30,000 St
1.3.210.	Herstellen von Fundamenten mit Rohrhülsen	10,000 St
** für Absperrpfosten und Verkehrszeichen in bit. Belägen ** einschl. Aushub, Abfuhr, Beton und Endbelag um Ausbruchst.				
1.3.220.	wie Pos. 1.3.210 jedoch in Pflasterbelägen	5,000 St
	Summe 1.3. Randeinfassungen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Pflaster			
1.4.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.1.1.10 Granitgroßpflaster einreihig 160/160-220/160 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Naturstein gem. DIN 1342 Pflastergurte, einreihig Großpflasterstein 160/160-220/160, Granit	20,000 m
1.4.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.1.3.10 Granitgroßpflaster dreireihig 160/160-220/160 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Naturstein gem. DIN 1342 Pflastergurte, dreireihig Großpflasterstein 160/160-220/160, Granit	20,000 m
1.4.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.1.3.20 Granitkleinpflaster dreireihig 100/100/100 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Naturstein gem. DIN 1342 Pflastergurte, dreireihig Kleinpflasterstein 100/100/100, Granit	20,000 m
1.4.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.2.1.12 Verbundpflaster Splitt Doppel-T-Stein 20/16,5/8cm Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Pflasterdecken Betonwerkstein Verbundpflaster in Splittbett Doppel-T-Stein, 20/16,5/8 cm,	50,000 m²
1.4.50.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.2.1.92 Verbundpflaster Splitt Steine teilen alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Pflasterdecken			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betonwerkstein Verbundpflaster in Splittbett Steine teilen, alle Formate	30,000 m
1.4.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.2.3.25 Pflasterstein Splitt eckig 24/16/8cm Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Pflasterdecken Betonwerkstein Pflastersteine in Splittbett Eckig, 24/16/8 cm	100,000 m ²
1.4.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.2.3.40 Pflasterstein Splitt eckig ablängen d<=10cm Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Pflasterdecken Betonwerkstein Pflastersteine in Splittbett Eckig, ablängen, d <= 10 cm	50,000 m
1.4.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.3.1.14 Naturstein Kleinpflaster Reihenpfl instandsetzen Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Pflasterdecken Flächeninstandsetzung für ungebundene Bauweise Natursteinbeläge Kleinpflaster, Reihenpflaster	50,000 m ²
** gilt auch für Segment- und Wildes Pflaster				
1.4.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.3.2.14 Betonpflasterbelag d=10cm instandsetzen Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Pflasterdecken Flächeninstandsetzung für ungebundene Bauweise Betonwerksteinbeläge Betonpflaster, d = 10 cm	200,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

** gilt auch für d < 10 cm

1.4.100. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.3.2.60
Betonrasensteinbelag d<=10cm+Noppen

Verkehrswege und Freianlagen
Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge
Pflasterdecken
Flächeninstandsetzung für ungebundene Bauweise
Betonwerksteinbeläge
Betonrasenstein, d <= 10 cm, mit Noppen

50,000 m²

1.4.110. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.3.2.70
Rasengittersteinbelag d<=10cm

Verkehrswege und Freianlagen
Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge
Pflasterdecken
Flächeninstandsetzung für ungebundene Bauweise
Betonwerksteinbeläge
Rasengittersteine, d <= 10 cm

50,000 m²

1.4.120. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.4.1.10
Großpflaster >100-300mm Fugen auffüllen

Verkehrswege und Freianlagen
Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge
Pflasterdecken
Fugen
Großpflaster Nennmaß > 100 bis 300 mm
Fugen auffüllen

10.000,000 m²

** 3-maliges Verfugen pro Jahr von verschiedenen, vorab
** festgelegten **Natursteinpflasterflächen** im Stadtgebiet und
** in den Stadtbezirken
** ohne umfangreiche Vorbearbeitung der Fugen
** Fugenmaterial Edelbrechsand 0/2 oder Edelsplitt 1/3
** einkehren, t = 2-3 cm

1.4.130. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.6.4.1.10
Großpflaster >100-300mm Fugen auffüllen

Verkehrswege und Freianlagen
Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge
Pflasterdecken

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugen Großpflaster Nennmaß > 100 bis 300 mm Fugen auffüllen			
		5.000,000 m²
	** 3-maliges Verfugen pro Jahr von verschiedenen, vorab ** festgelegten Betonpflasterflächen im Stadtgebiet und in den ** Stadtbezirken ohne umfangreiche Vorbearbeitung der Fugen ** Fugenmaterial Edelbrechsand 0/2 oder Edelsplitt 1/3 ** einkehren, t = 2-3 cm			
	Summe 1.4.	Pflaster	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Strassenbau			
1.5.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.1.1.22 Asphalt schneiden t>2,5-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten schneiden in Asphalt t > 2,5 bis 5 cm, schneiden	300,000 m
1.5.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.2.1.14 Asphalt fräsen+entsorgen d>4-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten fräsen Asphalt d > 4 bis 5 cm	1.500,000 m²
1.5.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.20 Asphalttragschicht reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Asphalttragschicht	2.500,000 m²
** vor Einbau Decke bzw. Ausgleich ** das Reinigen von Fräsflächen ist in Pos. 1.5.20 enthalten				
1.5.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.10 lösemittelh Bitumenemul C40BF1-S frische Unterlage Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Schichtenverbund herstellen mit lösemittelhaltigem Bitumenemulsionen C40BF1-S, auf frischer Unterlage, i.M.250 gr/m²	2.500,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

** gilt auch für aufsprühen auf vorh. Deckschicht im Hocheinbau

1.5.50. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.20
lösemittelh Bitumenemul C40BF1-S gefräste Unterlage

Verkehrswege und Freianlagen
 Vorarbeiten
 Unterlage
 Schichtenverbund herstellen
 mit lösemittelhaltigem Bitumenemulsionen
 C40BF1-S, auf gefräster Unterlage,
 i.M.300 gr/m²

1.500,000 m²

1.5.60. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.14
Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=3,0cm b=10mm

Verkehrswege und Freianlagen
 Vorarbeiten
 Unterlage
 Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten
 schmelzbares Bitumen-Dichtungsband
 Fugenspalttiefe = 3,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm

300,000 m

1.5.70. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.18
Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=4,0cm b=10mm

Verkehrswege und Freianlagen
 Vorarbeiten
 Unterlage
 Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten
 schmelzbares Bitumen-Dichtungsband
 Fugenspalttiefe = 4,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm

400,000 m

1.5.80. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.10
Straßenkappen in Asphaltsschicht anpassen h±≤10cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Vorarbeiten
 Einbauteile anpassen
 in Deckschichten aus Asphalt
 Anpassung
 Straßenkappen, h ± ≤ 10 cm

20,000 St

1.5.90. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.20
Aufsätze in Asphaltsschicht anpassen h±≤10cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Vorarbeiten
 Einbauteile anpassen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Aufsätze, $h \pm \leq 10 \text{ cm}$	20,000 St
	** Strasseneinläufe			
1.5.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.40 Abdeckung in Asphalt sch anpassen $>0,5-1\text{m}^2 \ h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Abdeckungen, $> 0,50 \text{ bis } 1,00 \text{ m}^2, h \pm \leq 10 \text{ cm}$	10,000 St
	** Kabelschachtabdeckungen			
1.5.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.40 Abdeckung in Asphalt sch anpassen $>0,5-1\text{m}^2 \ h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Abdeckungen, $> 0,50 \text{ bis } 1,00 \text{ m}^2, h \pm \leq 10 \text{ cm}$	5,000 St
	** Kanalschachtabdeckungen			
1.5.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.1.2.3.12 Kies- und Schottertragschicht einbauen $0/45 \ d \geq 15\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten ohne Bindemittel Frostschutz- und Tragschichten Kies- und Schottertragschichten Körnung $0/45, d \geq 15 \text{ cm}$	500,000 m^3
	** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.130.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.3.1.10 Asphalttragschicht AC 22 TL d=10cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten leichte Belastung (L) Asphalttragschichten 0/22 AC 22 TL, d= 10 cm	1.000,000 m²
	** für Gehwege			
	** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.140.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.2.2.10 Asphalttragschicht AC 32 TN d=10cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten normale Belastung (N) Asphalttragschichten 0/32 AC 32 TN, d= 10 cm	1.500,000 m²
	** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.150.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.2.2.14 Asphalttragschicht AC 32 TN d=14cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten normale Belastung (N) Asphalttragschichten 0/32 AC 32 TN, d= 14 cm	500,000 m²
	** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.160.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.5.2.16 Asphalttragsch Ausgleichsschicht AC 16 TN Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten als Ausgleichsschichten normale Belastung AC 16 TN	150,000 t

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.170.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.4.1.2.1. 2 Asphaltbinderschicht nach Einbaugew. 0/11 AC11BS Verkehrswege und Freianlagen Binderschichten Asphaltbinderschicht nach Einbaugewicht 0/11 AC 11 BS	20,000 t
	** für Ausgleich			
1.5.180.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.4.1.2.2. 2 Asphaltbinderschicht nach Einbaugew. 0/16 AC16BS Verkehrswege und Freianlagen Binderschichten Asphaltbinderschicht nach Einbaugewicht 0/16 AC 16 BS	20,000 t
	** für Ausgleich			
1.5.190.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.3.1.12 Deckschicht Asphaltbeton AC 5 DL d=2,5cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt Leichte Belastung Asphaltbeton AC 5 DL, d = 2,5 cm	1.000,000 m²
	** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.200.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.3.1.20 Deckschicht Asphaltbeton AC 8 DL d=3cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt Leichte Belastung Asphaltbeton AC 8 DL, d = 3,0 cm	300,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.5.210. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.2.1. 8
Deckschicht Asphaltbeton AC 8 DN d=3cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Deckschichten
 aus Asphalt
 Normale Belastung
 Asphaltbeton
 AC 8 DN, d = 3,0 cm

1.500,000 m²
--------------	-------	-------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.5.220. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.1.1.10
Deckschicht Asphaltbeton AC 8 DS d=4cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Deckschichten
 aus Asphalt
 Besondere Belastung
 Asphaltbeton (AC)
 AC 8 DS, d = 4,0 cm

500,000 m²
------------	-------	-------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.5.230. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.1.1.11
Deckschicht Asphaltbeton AC 11 DS d=4cm

Verkehrswege und Freianlagen
 Deckschichten
 aus Asphalt
 Besondere Belastung
 Asphaltbeton (AC)
 AC 11 DS, d = 4,0 cm

1.500,000 m²
--------------	-------	-------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

1.5.240. **AC 5 DL (Heisseinbau) in untersch. Stärken**

50,000 t
----------	-------	-------

** z. B. in Schlaglöcher

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.250.	AC 8 DL (Heisseinbau) in untersch. Stärken	50,000 t
** z. B. in Schlaglöcher				
1.5.260.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.4.2.1. 2 Asphalttragdeckschicht 0/16 nach Gewicht AC 16 TD Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten Asphalttragdeckschicht nach Einbaugewicht Asphalttragdeckschicht 0/16 AC 16 TD	100,000 t
Summe 1.5.		Strassenbau	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Stundenlohnarbeiten			
1.6.10.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.25 Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngr 5) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngruppe 5)	100,000 h
1.6.20.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.30 Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngr 4) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngruppe 4)	100,000 h
1.6.30.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.35 Facharbeiter Baugeräteführer Kraftfahrer (Lohngr3) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Facharbeiter, Baugeräteführer und Berufskraftfahrer (Lohngruppe 3)	100,000 h
1.6.40.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.40 Fachwerker Maschinist/Kraftfahrer (Lohngr 2/2a) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Fachwerker, Maschinist/Kraftfahrer (Lohngruppe 2/ 2a)	30,000 h
1.6.50.	Aufbauen, vorhalten, abbauen einer Ampelanlage wie Regelplan B1/6 einschl. Beschilderung und Baken	10,000 d

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.60.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.2.12 Bagger Löffelinhalt >0,5m³-1,1m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Bagger Löffelinhalt > 0,500 m³ bis 1,100 m³	80,000 h
1.6.70.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.4.14 Planiertrauben Ladegeräte Radlader >54-82kW Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Planiertrauben, Ladegeräte, Radlader Motorleistung > 54 bis 82 kW	50,000 h
1.6.80.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.20 Kompressoren Luftmenge >3-6m³/min Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Luftmenge > 3 bis 6 m³ / min	20,000 h
1.6.90.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.50 Drucklufthammer m Erschütterungszulage Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Drucklufthammer einschl. Erschütterungszulage	20,000 h
1.6.100.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.10 Explosionsstampframme Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Explosionsstampramme oder Vibrationsstamper	10,000 h
1.6.110.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.20 Flächenrüttler <=200kg Gewicht Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Flächenrüttler <= 200 kg Gewicht	20,000 h
1.6.120.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.40 Tandemwalzen <=6t Konstruktionsgewicht Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Tandemwalzen <= 6 t Konstruktionsgewicht	10,000 h
1.6.130.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.3.26 Trennschleifer m Scheibenverbrauch Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Sonstiges Gerät Trennschleifer einschl. Verbrauch der Scheiben	10,000 h
1.6.140.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.2.12 Transporter Nutzlast >2-5t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Transporter Nutzlast > 2,00 bis 5,00 t	50,000 h
1.6.150.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.10 LKW Nutzlast >3,5-9t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 3,5 bis 9 t	20,000 h
1.6.160.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.18 LKW Nutzlast >15-20t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 15 bis 20 t	20,000 h
1.6.170.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.5.10 Tieflader (nur Hänger) Nutzlast <=16t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Tieflader (nur Hänger) Nutzlast <= 16 t	10,000 h
1.6.180.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.6.10 Kehrsaugmaschine Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Sonderfahrzeuge Kehrsaugmaschine	10,000 h
1.6.190.	Kehrrichte entsorgen	1,000 t
1.6.200.	Kettensäge einschl. schärfen	5,000 h
1.6.210.	Wurzeln entsorgen	1,000 t

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.220.	Vakkumgerät <= 500 kg	10,000 d
1.6.230.	Notstromaggregat	20,000 h
1.6.240.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.7.10 Fugenvergussmasse (Art A) liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Verschiedenes Fugenvergussmasse (Art A)	50,000 kg
1.6.250.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.7.40 Propangas einschl Brenner liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Verschiedenes Propangas einschl. Brenner	50,000 kg
1.6.260.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.20 Beton C12/15 mit 240 kg CEM 32,5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Beton C12/15 mit 240 kg CEM 32,5	1,000 m³
1.6.270.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.22 Beton C20/25 mit 310 kg CEM 32,5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Beton C20/25 mit 310 kg CEM 32,5	5,000 m³

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.280.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.3.12 Fertigmörtel 25 kg Sack Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Beton, Mauerwerk und Putz Fertigmörtel 25-kg-Sack	20,000 St
1.6.290.	Topolit Schnellzement liefern	100,000 kg
1.6.300.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.25 Rheinsand 0/2 oder 0/3mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter Rheinsand 0/2 oder 0/3 mm	10,000 t
1.6.310.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.15 Siebschutt liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter Siebschutt	10,000 t
1.6.320.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.1.35 SSS-Gemisch 0/45mm liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Schüttgüter SSS-Gemisch 0/45 mm	10,000 t
1.6.330.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.10 Bit Mischgut 0/16 oder 0/32 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	liefern Bituminöses Material Mischgut 0/16 oder 0/32 mm	1,000 t
1.6.340.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.30 Asphaltbeton 0/5 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Asphaltbeton 0/5 mm	10,000 t
1.6.350.	TLK-Name: 12-17/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.3.1.2.40 Asphaltbeton 0/8 liefern Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Stoffe liefern Bituminöses Material Asphaltbeton 0/8 mm	10,000 t
1.6.360.	bit. Kaltmischgut 0/5mm mit Moränesplitt liefern	1,000 t
	Summe 1.6. Stundenlohnarbeiten		
	Summe 1. Straßenunterhaltung 2025/2026

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: 8523062 Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1
LV: 1 Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1	
1.1.	Erdarbeiten/ Aushub
1.2.	Strassenentwässerung
1.3.	Randeinfassungen
1.4.	Pflaster
1.5.	Strassenbau
1.6.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 1.	
	Straßenunterhaltung 2025/2026

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 8523062 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los1**
LV: 1 **Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Straßenunterhaltung 2025/2026 Los 1
Summe LV 1 Straßenunterhaltung 2025/2026..	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38